Isolierstärken für Heizungsleitung (Mineralwolle Alu Kasch)											
Lage der Leitung	Dimension DN/OD										
	<=15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	>125
	Mindestdämmstärke in mm										
Heizungsleitungen in Schächten, Zwischendecken	30	30	30	40	40	50	50	70	70	100	-
Heizungsleitungen im Sichtbereich	30	30	30	40	40	50	50	70	70	100	-
Heizungsleitungen in Zentralen	30	30	30	40	40	50	50	70	70	100	-
Heizungsleitungen im Fußboden	generell Schlauchisolierung 6mm										
Isolierstärken für Warmwasserleitung (Mineralwolle Alu Kasch)											
Warmwasser- Zirkulationsleitungen in Schächten, Zwischendecken	30	30	30	40	40	50	50	70	70	100	-
Warmwasser- Zirkulationsleitungen im Sichtbereich	30	30	30	40	40	50	50	70	70	100	-
Warmwasser- Zirkulationsleitungen in Zentralen	30	30	30	40	40	50	50	70	70	100	-
Warmwasserleitungen im Fußboden	generell Schlauchisolierung 9mm										
Warmwasserleitungen ohne Zirkulation in Vorratsschalen	keine Dämmung										
Isolierstärken für Kälteleitungen (Kautschuk)											
generell (innerhalb von Gebäuden)	13	13	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Isolierstärken für Kaltwasserleitungen (Kautschuk)											
generell (innerhalb von Gebäuden)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Isolierstärken für Schmutzwasserleitungen (Mineralwolle Alu Kasch)											
3 lfm. Strangüberführungen in Schächten	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30
Isolierstärken für Regenwasserleitungen (Kautschuk)											
generell (innerhalb von Gebäuden)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

Lüftung

	Dimension	Isoliermaterial	Isolierstärke	Oberflächenschutz
Frischluft generell	Alle	Armaflex	19 mm	keiner
Fortluft generell	Alle	Armaflex	19 mm	keiner
Zuluft				
Zentrale	Alle	Mineralwolle Alu Kasch	50 mm	keiner
Schächten und Sichtbereich	Alle	Mineralwolle Alu Kasch	30 mm	keiner
Zwischendecken	Alle	Mineralwolle Alu Kasch	30 mm	keiner
Raum zugehörige Leitungen	Alle	-	-	keiner
Abluft				
Zentrale	Alle	Mineralwolle Alu Kasch	50 mm	keiner
Schächten	Alle	Mineralwolle Alu Kasch	30 mm	keiner
Alle weiteren Leitungen	Alle	-	-	keiner

Heizung/Kälte:				Lüftung/Klima:				Sanitär/Gas:			
Bez.	Medium:	Farbe:	Linientyp:	Bez.	Medium:	Farbe:	Linientyp:	Bez.	Medium:	Farbe:	Linientyp:
HT VL, HT-Vorlauf				ZUL	Zuluft			WW	Warmwasser		
HT RL, HT-Rücklauf				ABL	Abluft			ZK	Zirkulation		
KVL, P Kühlw.vorlauf				AUL	Aussenluft			KW	Kaltwasser		
KRL, P Kühlw.rücklauf				FOL	Fortluft			LW	Löschwasser		
HK	Heizkörper			UKL	Überströmluft			SW	Schmutzwasser		
NZ	Fertigrasszone			KD	Kühldecke			RW	Regenwasser		
Verbrauch								Architektur			
Leitungen in Abhängedecke				Leitungen in Fußbodenaufbau				Brandabschottung F90			

Eintegelleitungen werden stets in der entsprechenden Farbe gestrichelt dargestellt

ANMERKUNGEN ALLGEMEIN:

- Alle Maßangaben für Decken-/Boden- und Wanddurchführungen sind als lichtes Maß (Öffnungsmaß) und ohne berücksichtigung von Leibungsausbildung etc.
- Zusätzlich erforderliche Schallschutzmaßnahmen werden nicht vom Gewerk HKLS errichtet!
- Grundlage der Ausführungsplanung für sämtliche Fremdanschlüsse sind die Raumpläne vom 04.02.22 V2.
- Dieser Plan wurde mit den Gewerken Elektro, Medgas und Fertigbad am 22.06.2022 koordiniert

PRÜFVERMERK

BAUHERR	GENERALUNTERNEHMER
Datum Unterschrift	Datum Unterschrift
PLANER	ARCHITEKT
Datum Unterschrift	Datum Unterschrift
HKLS	ELEKTRO
RICHARD HOFER Ges.m.b.H. 7423 PINKAFELD, Julius-Raab-Str. 11 Tel.03357 / 42354 Fax 03357 / 46072-85 e-mail office@hofer-richard.at	

ÄNDERUNGSINDEX				
02	15.09.2022	AM	Anpassung/Ergänzung	
01	29.08.2022	AM	Anpassung/Ergänzung Freigabe/Isolierlegende	
00	22.06.2022	AM	Erstellt	
Index	Datum	Gezeichnet	Änderung	

INTERIMSLÖSUNG 3. PSYCHIATRIE

1160 WIEN MONTLEARTSTRASSE 37 PAVILLON 90 + OBJEKT 90/A (Nebengeb.)

Klinik Ottakring

WERKPLAN

FREIGABE

QR-Code

PLANVERFASSER / FIRMA

RICHARD HOFER Ges.m.b.H.
7423 PINKAFELD, Julius-Raab-Str. 11 Tel.03357 / 42354
Fax 03357 / 46072-85 e-mail office@hofer-richard.at

FORMAT	GEPRÜFT	GEZEICHNET	ERST. DATUM	INDEX DATUM	MASSSTAB
A0	CU	AM	22.06.2022	15.09.2022	1:50

PLANINHALT

AUSFÜHRUNGSPLAN 1.OBERGESCHOSS
HEIZUNG/KÄLTE/LÜFTUNG/SANITÄR

LIEGENSCHAFT	PAVILLON	EBENE	GEBIETS-GLIEDERUNG	GEWERK	GEWERK-GLIEDERUNG	FACHBEREICH	PLANART	MASZSTAB	PLANNR.	INDEX	STATUS	DATUM	FREITEXT
000KOR	_090	_B00	_03	T35-T90	_--	--	_WE	_GR	_M0050	_003	_09	F	_20220915_01-HKLS

Vorliegende Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, auch von Ausschnitten, sind nur mit Zustimmung der Planer erlaubt!



Schnitt A - A M1:20



Schnitt B - B M1:20

Detail FBH-Verteiler M1:20

FBH Verteiler 64 |Kreise: 4| 561.8 kg/h

Nr.	HK	kg/h	mbar
1	B0001 Stiegen (TH1) 1	90.6	61
2	B0001 Stiegen (TH1) 2	85.5	52
3	B0001 Stiegen (TH1) 3	89	58
4	B0001 Stiegen (TH1) 4	90.1	60
5	B0034 Büro - Stationsl. Pflege 1	104.4	96
6	B0035 Büro/ Sozial 1	102.2	91

FBH Verteiler 65 |Kreise: 10| 652.2 kg/h

Nr.	HK	kg/h	mbar
1	- Pat Dusche 1	40.2	10
2	B0003 Gang 5	90.7	53
3	B0003 Gang 6	72.9	29
4	B0004 UR-Raum 1	57.2	17
5	B0004 UR-Raum 2	57.2	17
6	B0007 Aufenthalt - Personal / Besprechung 1	85.6	52
7	B0007 Aufenthalt - Personal / Besprechung 2	107.2	96
8	B0008 Büro/Psychologie 1	90.3	65
9	B0005 Pat Urnäs 1	25.6	3
10	B0006 Pat Urnäs 1	25.6	3

FBH Verteiler 67 |Kreise: 10| 599.9 kg/h

Nr.	HK	kg/h	mbar
1	B0003 Gang 3	86.8	47
2	B0003 Gang 4	84.7	44
3	B0009 Multifunktionsr. 1	71.7	32
4	B0009 Multifunktionsr. 2	71.7	32
5	B0009 Multifunktionsr. 3	71.7	32
6	B0010 Gruppentherapie 1	66.2	26
7	B0010 Gruppentherapie 2	66.2	26
8	B0026 WC PA 1	20.6	1
9	B0027 WC PA 1	20.8	1
10	B0031 Putzraum 1	39.3	6

FBH Verteiler 61 |Kreise: 6| 344.4 kg/h

Nr.	HK	kg/h	mbar
1	B0040 Gang 4	78.2	36
2	B0040 Gang 5	116.8	106
3	B0042 Untersuchungszimmer 1	60.3	23
4	B0042 Untersuchungszimmer 2	60.3	23
5	B0043 Stellraum rein 1	29.1	3
6			

FBH Verteiler 60 |Kreise: 3| 151.9 kg/h

Nr.	HK	kg/h	mbar
1	B0044 Dekaisolationszimmer 1	60.2	23
2	B0044 Dekaisolationszimmer 2	60.2	23
3	B0044a Nasszelle 1	31.6	8

FBH Verteiler 58 |Kreise: 6| 418.4 kg/h

Nr.	HK	kg/h	mbar
1	B0046 Aufenthalt 1	94.7	68
2	B0046 Aufenthalt 2	94.7	68
3	B0046 Aufenthalt 3	94.7	68
4	B0045 WC - Pe 1	24.4	2
5	B0048 Gang 1	85.8	46
6	B0049 WC - Pe 1	24.4	2

FBH Verteiler 57 |Kreise: 3| 151.9 kg/h

Nr.	HK	kg/h	mbar
1	B0050 2-Bettzimmer 1	60.2	23
2	B0050 2-Bettzimmer 2	60.2	23
3	B0050a Nasszelle 1	31.6	8

FBH Verteiler 56 |Kreise: 3| 152 kg/h

Nr.	HK	kg/h	mbar
1	B0051a Nasszelle 1	31.6	8
2	B0051 2-Bettzimmer 1	60.2	23
3	B0051 2-Bettzimmer 2	60.2	23

FBH Verteiler 51 |Kreise: 6| 453.8 kg/h

Nr.	HK	kg/h	mbar
1	B0048 Gang 2	85.6	46
2	B0048 Gang 3	85.6	46
3	B0048 Gang 4	85.6	46
4	B0057 Stellraum rein 1	53	14
5	B0092 Lager rein 1	48.3	11
6	B0093 Putzraum 1	65.4	15

FBH Verteiler 66 |Kreise: 12| 674.5 kg/h

Nr.	HK	kg/h	mbar
1	B0003 Gang 1	85.2	49
2	B0018 Aktivraum 1	80.9	56
3	B0018 Aktivraum 2	70.3	30
4	B0018 Aktivraum 3	70.3	30
5	B0024 Stützpunkt 1	68.9	31
6	B0023 Therapie/Medikament. 1	73.4	37
7	B0022 Büro - Arzt- 1	88.3	61
8	B0021 Stellraum R 1	47.7	10
9	B0020 Wäscheraum 1	44.9	9
10	B0028 WC PE 1	20.6	1
11	B0028 WC PE 1	20.8	1
12			

FBH Verteiler 68 |Kreise: 8| 551.3 kg/h

Nr.	HK	kg/h	mbar
1	B0003 Gang 2	97.3	65
2	B0011 Einzelther. 1	52.2	13
3	B0011 Einzelther. 2	52.2	13
4	B0012 Aufent. - Ruhen 1	91	61
5	B0013 Aufenthalt - Patientinnen 1	69.6	29
6	B0013 Aufenthalt - Patientinnen 2	69.6	29
7	B0013 Aufenthalt - Patientinnen 3	69.6	29
8	B0014 Teeküche 1	49.9	12